

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 1

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 00 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K89A0001	m2	Decapat, pintat i envernissat de les portes i dels marcs de les finestres actuals. Inclou els materials de treball i mà d'obra Pintat de portes cegues o vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 86)	30,92	20,000	618,40
2	E8000003	pa	Obertura d'un balcó que actualment es troba tancat per un pladur. Aquesta feina inclou la restauració dels paraments que envolten l'obertura (parets i paviment), en el cas que estiguin malmesos, i el seu posterior tractament per a igualar-los amb l'acabat de la resta d'obertures de la mateixa sala. (P - 1)	160,48	1,000	160,48
3	K8989240	pa	Refer la pintura de les parets, després de fer l'instal·lació de tot el muntatge Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou preparació dels parament efectats pel muntatge. (P - 85)	228,65	1,000	228,65

TOTAL Capítol 01.00 1.007,53

Obra 01 MUSEU ALCOVER
Capítol 01 ELEMENTS DE FUSTA AMB I BASTIDORS METÀL·LICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ000001	u			
		TAULES RECERCA. PLÀNOL 104 Sub. i col·locació de taula realitzada amb taulers de DM ignífug de 19 mm, fabricada a taller i col·locada a obra. Cares vistes acabades amb xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissada amb vernís de poliuretà transparent satinat. Inclou ferratges i mitjans auxiliars. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 50)	712,27	2,000	1.424,54
2	EQ000002	u			
		TEXT FRAME/ LIGHTBOX AMB ALTAVEUS. PLÀNOL 101 Sub. i muntatge d'element de Lightbox (acabat amb impressió directa. Veure capítol 3. Gràfica), format per una estructura interior de bastidor de tub de ferro amb acabat pintat a l'esmalt satinat, amb una capa d'imprimació i una d'acabat. El revestiment exterior de l'element serà de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb acabat xapat de faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissada amb dues capes de vernís de poliuretà transparent satinat. Inclou perforacions per pas d'instal·lacions. Les dimensions del conjunt són 3,48 m d'amplada x 2,70 m d'alçada x 0,40 m de fondària. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (Nota es preveu la col·locació de tacs de feltre en la base, mínim 2 ut per superfície de contacte) (P - 51)	1.228,97	3,000	3.686,91
3	EQ000003	u			
		TEXT FRAME/LIGHTBOX. PLÀNOL 163 Sub. i muntatge del conjunt format per l'unió de tres caixes de Lightbox, (acabat amb impressió directa. Veure capítol 3. Gràfica). Inclou realització de sòcol de llistó de fusta de pi. Inclou perforacions per pas d'instal·lacions. Les dimensions del conjunt són 4,10 m d'amplada x 2,75 m d'alçada x 0,40 m de fondària (P - 52)	500,71	1,000	500,71
4	EQ000004	u			
		ESTRUCTURA AL·LUMINI A SOSTRE. PLÀNOL 102, 103 Sub. i muntatge d'element horitzontal suspès de 4,80 x 2,70 x 0,17m. Format per la unió de dos bastidors realitzats amb estructura de tub d'alumini anoditzat, tauler de contraplacat i amb revestiment de LitePad. Els bastidors es realitzaran a taller i es muntaran a obra, amb	8.694,99	1,000	8.694,99

euros

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 2

		la resta d'elements del conjunt. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 53)				
5	EQ000005	u	VITRINES 4 MÒDULS. PLÀNOLS 152, 153 Sub. i muntatge de vitrina amb potes, formada per la unió de 4 mòduls expositors (2 centrals, 2 extrems). Dimensions totals 4,20 x 0,80 x 0,60 m. El conjunt disposarà d'una estructura interior de perfils metàl·lics soldats i fixats a obra amb cargols. La part opaca dels mòduls d'exposició estarà formada amb tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb acabat de xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria de l'edifici, vernissada segons memòria de materials. La part envidrada, amb vidre transparent trempat i laminat, de 4+4 mm de gruix, col·locat amb silicona al suport de DM. Els mòduls es realitzaran a taller i es muntaran a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 54)	3.189,35	2,000	6.378,70
6	EQ000006	u	VITRINES 3 MÒDULS. PLÀNOLS 158, 159 Sub. i muntatge de vitrina amb potes, formada per la unió de 3 mòduls expositors (1 central, 2 extrems). Dimensions totals 3,15 x 0,80 x 0,60 m. El conjunt disposarà d'una estructura interior de perfils metàl·lics soldats i fixats a obra amb cargols. La part opaca dels mòduls d'exposició estarà formada amb tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb acabat de xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria de l'edifici, vernissada segons memòria de materials. La part envidrada, amb vidre transparent trempat i laminat, de 4+4 mm de gruix, col·locat amb silicona al suport de DM. Els mòduls es realitzaran a taller i es muntaran a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 55)	2.535,17	2,000	5.070,34
7	EQ000007	u	BASTIDOR METÀL·LIC I PANELL FENÒLIC. PLÀNOL 167-170 Sub. i muntatge de plafó vertical en cantonada sobre tarima. Conjunt format per la unió dediversos mòduls. Realitzat amb una estructura de bastidor metàl·lic de tub de ferro de 20x20x1,6mm, revestida per la cara visible amb un plafó de tauler fenòlic, tipus Trespa (serie Athlon) o equivalent, amb el sistema de fixació amb clips a la subestructura metàl·lica especificat pel fabricant. Els bastidors es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es realitzarà el muntatge final del conjunt de bastidors i plafons, sobre tarima. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 56)	4.780,49	1,000	4.780,49
8	EQ000008	u	BASTIDOR METÀL·LIC I PANELL FENÒLIC. PLÀNOL 171 Sub. i muntatge de plafó vertical recolzat a paviment amb potes regulables. Realitzat amb una estructura de bastidor metàl·lic de tub de ferro de 20x20x1,6mm, revestida per la cara visible amb un plafó de tauler fenòlic, tipus Trespa (serie Athlon) o equivalent, amb el sistema de fixació amb clips a la subestructura metàl·lica especificat pel fabricant. El bastidor es realitzarà a taller i es col·locarà a obra, on es realitzarà el muntatge final del conjunt de bastidor i plafons, sobre tarima. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 57)	1.224,29	1,000	1.224,29
9	EQ000009	u	BASTIDOR METÀL·LIC I PANELL FENÒLIC. PLÀNOL 154 i 155 Sub. i muntatge de plafó vertical sobre tarima. Conjunt format per la unió dediversos mòduls. Realitzat amb una estructura de bastidor metàl·lic de tub de ferro de 20x20x1,6mm, revestida per la cara visible amb un plafó de tauler fenòlic, tipus Trespa (serie Athlon) o equivalent, amb el sistema de fixació amb clips a la subestructura metàl·lica especificat pel fabricant. Els bastidors es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es realitzarà el muntatge final del conjunt de bastidors i plafons, sobre tarima. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran	2.698,75	1,000	2.698,75

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 3

			les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 58)			
10	EQ000010	u	CAIXES DE LLUM. PLÀNOL 157 Sub. i muntatge caixa de llum sobre tarima. Conjunt format per la unió de diversos mòduls. L'estructura dels mòduls serà una caixa de DM ignífug de 19 mm de gruix i el revestiment de la cara visible serà un plafó de metacril·lat imprès fixat a l'estructura de DM amb velcro industrial. Les caixes de DM es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es farà el muntatge del conjunt d'estructura, instal·lacions i metacril·lat, sobre tarima. La unió entre mòduls es realitzarà amb unions mecàniques, amb un vis passant i femelles. Les cares vistes del tauler de DM estaran xapades amb faig, tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissades amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb 2 capes d'acabat. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 59)	4.878,87	1,000	4.878,87
11	EQ000011	u	CAIXES DE LLUM. PLÀNOL 160 i 161 Sub. i muntatge caixa de llum sobre tarima. Conjunt format per la unió de diversos mòduls. L'estructura dels mòduls serà una caixa de DM ignífug de 19 mm de gruix i el revestiment de la cara visible serà un plafó de metacril·lat imprès fixat a l'estructura de DM amb velcro industrial. Les caixes de DM es realitzaran a taller i es col·locaran a obra, on es farà el muntatge del conjunt d'estructura, instal·lacions i metacril·lat, sobre tarima. La unió entre mòduls es realitzarà amb unions mecàniques, amb un vis passant i femelles. Les cares vistes del tauler de DM estaran xapades amb faig, tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissades amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb 2 capes d'acabat. El conjunt es fixarà a una subestructura metàl·lica de tub de ferro de 20x20x1,6 mm, amb tapetes laterals de DM. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 60)	4.343,10	2,000	8.686,20
12	EQ000012	u	TARIMA DE FUSTA CANTONADA. PLÀNOL 166 Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni. (P - 61)	1.425,79	1,000	1.425,79
13	EQ000013	u	TARIMA DE FUSTA CAIXA DE LLUM PLÀNOL 156 Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni. (P - 62)	1.403,08	1,000	1.403,08
14	EQ000014	u	TARIMA DE FUSTA. PLÀNOL 151 Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni. (P - 63)	1.104,93	1,000	1.104,93
15	EQ000015	u	TARIMA DE FUSTA ESCRIPTORI. PLÀNOL 162 Sub. i muntatge tarima. Estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb	1.683,93	1,000	1.683,93

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 4

		plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni. (P - 64)				
16	EQ000016	u	TARIMA DE FUSTA I PARET DE VIDRE. PLÀNOL 164 i 165 Sub. i muntatge tarima i element vertical de vidre. Estructura de tarima realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix. Paviment i sòcol realitzat amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents mòduls, a efectes de crear un objecte final homogeni. (P - 65)	2.685,42	1,000	2.685,42
17	EQ000017	u	BASTIDOR MÒBIL MECANITZAT. PLÀNOL 201-202 i 206- 207 Sub. I muntatge de bastidor mòbil de planta semicircular amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i 6 rodes. L'estructura estarà emplafonada amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa.Inclou col·locació de motor amb roda dentada per a desplaçament lateral del bastidor seguint les especificacions del fabricant i subministrador escollit. (P - 66)	5.845,58	2,000	11.691,16
18	EQ000018	u	BASTIDOR MÒBIL. PLÀNOL 203 i 208 Sub. I muntatge de bastidor mòbil de planta semicircular amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i 6 rodes. L'estructura estarà emplafonada amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 67)	4.568,78	2,000	9.137,56
19	EQ000019	u	BASTIDOR METÀL·LIC CIRCULAR PLÀNOL 204 i 209 Sub. I muntatge de paret separadora de planta semicircular amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. El bastidor estarà emplafonat amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 68)	1.234,06	2,000	2.468,12
20	EQ000020	u	BASTIDOR LATERAL I PORTA BATENT PLÀNOL 205 i 210 Sub. I muntatge de paret separadora i porta batent amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. El bastidor i la fulla batent estaran emplafonats amb tauler de DM ignífug de 13 mm de gruix. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del tauler de DM serà xapat en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent ignífug satinat, amb dues capes d'acabat. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La	1.227,24	2,000	2.454,48

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 5

			realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes de tots els elements es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig serà vertical i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni. (P - 69)			
21	EQ000021	u	BANC CIRCULARS PER VISIONAR L'AUDIOVISUAL BANC CIRCULAR PLÀNOL 211 i 214 Sub. i muntatge de banc semicircular, format per la unió de 3 mòduls (1 inici i 2 interiors). Els mòduls disposaran d'una estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix i cabirons de fusta de pi. Sòcol i revestiment realitzats amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni. (P - 70)	1.318,79	1,000	1.318,79
22	EQ000022	u	BANC CIRCULARS PER VISIONAR L'AUDIOVISUAL BANC CIRCULAR PLÀNOL 212 i 215 Sub. i muntatge de banc semicircular, format per la unió de 3 mòduls (1 inici i 2 interiors). Els mòduls disposaran d'una estructura realitzada amb costelles de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix i cabirons de fusta de pi. Sòcol i revestiment realitzats amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Unions entre peces clavades o encolades. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni. Tenir en compte la visió conjunta de l'espai circular. (P - 71)	1.318,79	1,000	1.318,79
23	EQ000023	u	PORTES SEMICIRCULARS DE TANCAMENT DE L'ESPAI D'AUDIOVISUAL PORTES PLÀNOLS 213 i 216 Sub. i muntatge de portes semicirculars d'una fulla batent. Estructura reforçada amb 2 muntants verticals interiors, col·locats als extrems (cabiró 50x70mm) i revestiment i sòcol realitzats amb plafons de tauler de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb la cara vista xapada en faig tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. Inclou col·locació de frontisses (2 ut) cargolades al banc semicircular del costat i balda cromada en l'extrem inferior de la fulla batent. Inclou preparació del paviment de fusta per a rebre la peça d'encaix inferior de la balda. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La direcció de la beta de la xapa de faig i la tintada serà unitària en els diferents elements en contacte, a efectes de crear un conjunt final homogeni. Tenir en compte la visió conjunta de l'espai circular. (P - 72)	1.155,06	2,000	2.310,12
24	EQ000024	u	BASTIDOR. PLÀNOL 217 Sub. i muntatge de bastidor amb tul. Estructura formada per un doble marc perimetral de cabiró de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 40x40 mm de secció, que fixa al seu interior la tela, que hi anirà grapada. L'estructura de fusta es cargolarà als elements d'obra laterals. Abans de la realització del bastidor, es comprovaran les mides en obra, ja que la paret de pedra pot presentar irregularitats. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb	1.587,52	1,000	1.587,52

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 6

			dues capes d'acabat. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica) (P - 73)			
25	EQ000025	u	BASTIDORS PER A CAIXES BASTIDOR TÈXIL. PLÀNOL 218 I 221 Sub. i muntatge de bastidor amb tul i tela opaca. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). Conjunt format per la unió de 6 mòduls verticals. Els mòduls disposaran d'una estructura formada per un bastidor de cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, cada mòdul tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà la geometria indicada en els plànols i les condicions expressades de la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala. (P - 74)	2.287,08	2,000	4.574,16
26	EQ000026	u	BASTIDORS PER A CAIXES BASTIDOR TÈXIL. PLÀNOL 219 I 220 Sub. i muntatge de bastidor amb tul i tela opaca. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). Conjunt format per la unió de 4 mòduls verticals. Els mòduls disposaran d'una estructura formada per un bastidor de cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, cada mòdul tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala. (P - 75)	1.515,11	2,000	3.030,22
27	EQ000027	u	BASTIDORS PER A CAIXES BASTIDOR TÈXIL 120 cm. PLÀNOL 222 Sub. i muntatge de bastidor amb tul. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). El bastidor disposarà d'una estructura formada amb cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala. (P - 76)	928,92	4,000	3.715,68
28	EQ000028	u	BASTIDORS PER A CAIXES BASTIDOR TÈXIL 100 cm. PLÀNOL 222 Sub. i muntatge de bastidor amb tul. (Veure amidaments i pressupost de la làmina tèxtil al capítol 3. Gràfica). El bastidor disposarà d'una	908,95	4,000	3.635,80

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 7

			estructura formada amb cabirons de fusta de pi de primera qualitat, sense nusos, de 30x30 mm de secció. L'acabat de la fusta serà tenyit de color similar a la fusteria original de l'edifici i vernissat amb vernís de poliuretà transparent satinat, amb dues capes d'acabat. A la part inferior, tindrà una caixa de llum. Els laterals i fons de la caixa estaran realitzats amb tauler de DM ignífug de 10 mm de gruix, i la tapa serà de metacrilat opal, de 6 mm de gruix. El frontal de la caixa serà practicable, amb frontisses a la part inferior i un topall magnètic a la part superior dels laterals. Els elements tèxtils es graparan al bastidor de fusta. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. La tintada serà unitària en els diferents elements, tenint en compte la visió conjunta en la sala. (P - 77)			
29	EQ000029	u	BASTIDOR. PLÀNOL 251 i 252 Sub. I muntatge de conjunt de 4 bastidors amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. Els bastidors estaran revestits amb 1 tauler interior de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 2 taulers exteriors (superior i inferior) de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 1 plafó central amb metacril·lat de 6 mm de gruix amb impressió directa (veure capítol 3. Gràfica). L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del revestiment exterior serà una làmina de mirall, adherit al tauler. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet (P - 78)	3.498,65	1,000	3.498,65
30	EQ000030	u	BASTIDOR. PLÀNOL 257 i 258 Sub. I muntatge de conjunt de 6 bastidors amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. Els bastidors estaran revestits amb 1 tauler interior de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 2 taulers exteriors (superior i inferior) de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 1 plafó central amb metacril·lat de 6 mm de gruix amb impressió directa (veure capítol 3. Gràfica). L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del revestiment exterior serà una làmina de mirall, adherit al tauler. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. Les trobades vistes es realitzaran amb inglet. (P - 79)	4.406,01	1,000	4.406,01
31	EQ000031	u	BASTIDOR I VITRINA. PLÀNOL 253,254,255 i 256 Sub. I muntatge de conjunt de 3 bastidors amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i potes regulables en alçada. Els bastidors estaran revestits amb 1 tauler interior de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 2 taulers exteriors (superior i inferior) de DM ignífug de 19 mm de gruix, i 1 espai central ocupat per una vitrina. L'acabat de l'estructura serà pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. L'acabat del revestiment exterior serà una làmina de mirall, adherit al tauler. Realització a taller del bastidor i muntatge a obra. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 80)	2.828,55	2,000	5.657,10
32	EQ000032	u	SEPARADOR DE FUSTA. PLÀNOL 259 Sub. I muntatge de paret separadora formada per una estructura de bastidors de fusta de pi, de 30x30 mm de gruix, i un emplaonat a 2 cares de tauler contraplacat de 13 mm de gruix, acabat amb xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria original de l'edifici, vernissada amb vernís de poliuretà, amb dues capes d'acabat. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 81)	1.321,17	1,000	1.321,17
33	EQ000033	u	EMPLAFONAT DE FUSTA. PLÀNOL 260 Sub. I muntatge d'un emplaonat de tauler contraplacat de 13 mm de gruix, acabat amb xapa de faig tenyida de color similar a la fusteria	1.217,87	1,000	1.217,87

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 8

34	EQ000034	u	original de l'edifici, vernissada amb vernís de poliuretà, amb dues capes d'acabat. Col·locat encolat sobre rastrells verticals de fusta de pi sense tractar i de 20x50 mm de gruix. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 82)	1.377,63	2,000	2.755,26
35	EQ000035	u	BASTIDOR METÀL·LIC i EMPLAFONAT DE FUSTA. PLÀNOL 261-264 Sub. I muntatge de paret separadora amb estructura de tub de ferro de 20x20x1,6mm i emplafonat de tauler contraplacat. L'estructura estarà formada per la unió de 2 bastidors amb 3 muntants, 1 travessers inferior i 1 travesser superior, realitzats amb soldadura. La unió entre bastidors i amb les parets d'obra laterals serà cargolada. Acabat pintat a l'esmalt llis satinat, color gris RAL 7026. Realització a taller dels bastidors i muntatge a obra. (P - 83)	1.023,32	2,000	2.046,64
			PORTA BASCULANT. PLÀNOL 265 Porta de 1 fulla de doble batent. Estructura interior de fusta i revestiment de tauler contraplacat de fusta de pi, amb xapa de faig tenyida. Material fonoabsorvent a l'interior. Inclou eix pivotant, ferratges i 2 plaques d'acer inoxidable de 15x15 cm. La realització de l'element seguirà les indicacions descrites en els plànols i en la memòria descriptiva i, en cas de dubte o no coincidència, prevaldran les prescripcions de la direcció facultativa. (P - 84)			

TOTAL	Capítol	01.01	124.473,04
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	MUSEU ALCOVER
Capítol	02	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E9QG2G01	m2	Sub. I col. Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de roure envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 1 llistons per post, amb unió encolada, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Tipus Karellia roble. (O equivalent). Inclou tots els accessoris per a la col·locació. Mides: 10,93 x 8,90 (P - 21)	86,09	97,277	8.374,58
2	E9DC0001	m2	Sub. I col. Paviment interior, de Silestone color negre llis, acabat brillant. Revestiment Silestone negre TAO serie ZEN. 2 cm de gruix (O equivalent). Especejat 1 a 3 peces/m2. Juntres de color negre. Col·locat sobre base regularitzada (P - 20)	138,24	47,840	6.613,40

TOTAL	Capítol	01.02	14.987,98
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	MUSEU ALCOVER
Capítol	03	GRÀFICA: ELEMENTS AMB IMPRESSIÓ D'IMATGES I TEXTOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E8670001	m2	Sub. I col. Text Frame/Lightbox (P. 101) Dimensions del marc exterior 342x265 cm Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i col·locació definitiva (P - 2)	45,78	27,189	1.244,71
2	E8670002	m2	Sub. I col. Text Frame/Lightbox (P. 163) Dimensions del marc exterior 3 x 136 x 272 cm Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa,	46,02	11,152	513,22

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 9

			abans de realitzar la impressió i col·locació definitiva (P - 3)			
3	E8670003	m2	Sub. I col. Panell metacrilat imprès 6 mm de gruix (P. 157) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 10) Dimensions exteriors dels mòduls: 106x105 (4 ut) 106x75 (8 ut) 100x105 (1 ut) Impressió directa a taller especialitzat. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Col·locació i muntatge a obra, col·locat adherit amb velcro industrial de color blanc a subestructura de DM. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 4)	256,93	11,862	3.047,70
4	E8670004	m2	Sub. I col. Panell metacrilat imprès 6 mm de gruix (P. 160-161) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 11) Impressió de Metacril·lat òpal de 6 mm de gruix (P. 160-161). Dimensions exteriors dels mòduls: 75x51 (15 ut) Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Col·locació i muntatge a obra, col·locat adherit amb velcro industrial de color blanc a subestructura de DM. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 5)	256,93	12,150	3.121,70
5	E8670005	m2	Tul (Lighttex o similar) (P. 217) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 24) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent. Dimensions envoltent marc exterior 434x384 cm Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Si es dona el cas, la junta entre diferents peces de tela serà vertical, i sense cosits ni sobreposicions. L'amplada màxima de la junta serà de 5 mm i s'evitarà que quedi una junta al mig del conjunt. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 6)	46,01	15,000	690,15
6	E8670006	m2	Tèxtil opac (Ecoflag o similar) imprès posterior (P. 218 i 221) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 25) Impressió de làmina tèxtil tipus Ecoflag a taller Dimensions envoltent marc exterior: 120x240 cm (12 ut) 30x240 (2 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 7)	34,02	47,560	1.617,99
7	E8670007	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès frontal (P. 218 i 221) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 25) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 120x240 cm (12 ut) 30x240 (2 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de	46,02	41,984	1.932,10

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 10

			bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 8)			
8	E8670008	m2	Tèxtil opac (Ecoflag o similar) imprès posterior (P. 219 i 220) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 26) Impressió de làmina tèxtil tipus Ecoflag o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 133x240 cm (6 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 9)	34,02	25,520	868,19
9	E8670009	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès frontal (P. 219 i 220) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 26) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 130x240 cm (6 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 10)	46,02	22,528	1.036,74
10	E8670010	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès posterior (P. 222) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 27 i 28) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 100x220 cm (4 ut) 120x220 cm (4 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 11)	72,77	11,960	870,33
11	E8670011	m2	Tul (Lighttex o similar) imprès frontal (P. 222) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 27 i 28) Impressió de làmina tèxtil tipus Lighttex o equivalent a taller Dimensions envoltent marc exterior: 100x200 cm (4 ut) 120x200 cm (4 ut) Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Els extrems de la làmina estaran cosits als llistons d'un dels bastidors de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina (P - 12)	46,02	11,232	516,90
12	E8670012	m2	Impressió directa sobre metacrilat (P. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 31) Impressió de Metacril·lat òpal de 8 mm de gruix ((P. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Dimensions exteriors dels mòduls: p 252: 58x80 cm(1 ut) 120x80 cm (3 ut) p 254: 95x80 cm (1 ut) 93x80 cm (1 ut) p 256: 95x80 cm (1 ut) 93x80 cm (1 ut)	49,74	65,000	3.233,10

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 11

			p 258: 55x80 cm (1 ut) 120x80 cm (3 ut) 120x80 cm (1 ut) 42x80 cm (1 ut) Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Col·locat adherit amb velcro industrial de color blanc Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 13)			
13	E8670013	m2	Vinil per a aplicació permanent sobre vidre transparent. Vinil calandrat monomèric 50-100 micres. Adhesiu acrílic. Acabat mate. Durabilitat mínima 10 anys interior Impressió i tall realitzat a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge i textos Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de suports i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 14)	32,64	5,000	163,20
14	E8670014	m2	Vinil de tall per a aplicació permanent sobre tauler fenòlic. Vinil calandrat monomèric 50-100 micres. Adhesiu acrílic permanent. Durabilitat mínima 10 anys interior Acabat mate, color blanc RAL 9010. Tall realitzat a taller. Contingut: Textos Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de suports i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 15)	56,19	30,000	1.685,70
15	E8670015	pa	Sub. l col. Cartel·les de suport de metacril·lat transparent de 8 mm de gruix Els elements mòbils seran peces de metacril·lat transparent, amb forma de triangle rectangle, amb un gruix de 8 mm. Les dimensions seran variables, d'acord amb les peces a subjectar i es determinaran a partir de l'estudi de cadascuna de les peces a exposar. Aquestes peces es col·locaran descansant sobre la seva cara més llarga encaixada en les ranures de la base de fusta. Realitzar les comprovacions necessàries i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar els acabats corresponents. (P - 16)	800,00	1,000	800,00
16	E8670016	pa	Sub i col. de suports de peces En el cas d'altres peces amb tipus de suport diferent es treballarà sempre amb l'acer inoxidable i amb elements neutres de protecció que no permetin el contacte de la peça amb l'acer. En el cas de que convingui fer les peces en ferro caldrà donar l'acabat adient segons es determini a partir de l'objecte a exposar. En el cas de que el material sigui metàl·lic i no sigui l'acer se li donarà l'acabat de pintura al forn amb el color que es determini. En qualsevol cas s'evitarà la varietat de materials diferents per als suports dels objectes de la col·lecció a exposar i es buscarà la uniformitat estètica dels mateixos, sempre d'acord amb la direcció facultativa (P - 17)	2.000,00	1,000	2.000,00
17	E8670017	ut	Sub. l col. Cartel·les descriptives independents Cartel·les de 200 x 100 mm de xapa metàl·lica de 2 mm de gruix, pintades al forn i serigrafiades. Es fixaran al suport amb cinta doble cara neutra, per interior de vitrines. Pintura al forn. Epoxi-Poliéster. Color gris plom RAL 7026, acabat satinat. Serigrafia a 1 tinta. Color blanc RAL 9010, acabat satinat. Realitzar les comprovacions necessàries i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar els acabats corresponents. (P - 18)	16,40	60,000	984,00
18	E8670018	pa	Sub. l col. Panell metacrilat imprès 8 mm de gruix (P. 102-103) (veure capítol 1. Elements de fusta i bastidors metàl·lics, núm 4) Impressió d'elements de LitePAD. Metacril·lat de 8 mm de gruix Dimensions exteriors dels mòduls: 120x90 (12 ut) Impressió directa a taller. Qualitat impressió 300 dpi. Model de color CMYK. Contingut: Imatge Col·locat adherit a suport de contraplacat de fusta amb adhesius adequats.	5.183,85	1,000	5.183,85

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 12

Realitzar les comprovacions necessàries, tant de mides de bastidors i disposició de la imatge, i previ acord amb la direcció facultativa, abans de realitzar la impressió i el tall de la làmina. (P - 19)

TOTAL	Capítol	01.03	29.509,58
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	MUSEU ALCOVER
Capítol	06	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG000002	u CARRIL TRIFÀSIC 3M NEGRE Carril trifàsic ERCO negre de 3m, ref. 78.(material equivalent o similar) (P - 22)	203,95	18,000	3.671,10
2	EG000003	u ALIMENTADOR PER CARRIL TRIFÀSIC NEGRE Alimentador negre carril trifàsic ERCO, ref. 79.320 (material equivalent o similar) (P - 23)	33,98	18,000	611,64
3	EG000004	u TAPA FINAL NEGRE PER CARRIL TRIFÀSIC Accessori tapa final per carril trifàsic ERCO color negre, ref. 79.322 (material equivalent o similar) (P - 24)	3,40	18,000	61,20
4	EG000005	u CARRIL TRIFÀSIC 4M BLANC Carril trifàsic ERCO blanc de 4m, ref. 78.344 (material equivalent o similar) (P - 25)	278,60	2,000	557,20
5	EG000006	u CARRIL TRIFÀSIC 3M BLANC Carril trifàsic ERCO blanc de 3m, ref. 78.343 (material equivalent o similar) (P - 26)	210,76	16,000	3.372,16
6	EG000007	u CARRIL TRIFÀSIC 2M BLANC Carril trifàsic ERCO blanc de 2m, ref. 78.342 (material equivalent o similar) (P - 27)	149,55	8,000	1.196,40
7	EG000008	u ALIMENTADOR PER CARRIL TRIFÀSIC BLANC Alimentador blanc carril trifàsic ERCO, ref. 79.301 (material equivalent o similar) (P - 28)	33,98	20,000	679,60
8	EG000009	u TAPA FINAL BLANC PER CARRIL TRIFÀSIC Accessori tapa final per carril trifàsic ERCO color blanc, ref. 79.302 (material equivalent o similar) (P - 29)	33,98	20,000	679,60
9	EG000010	u UNIÓ FLEXIBLE CARRIL TRIFÀSIC BLANC Accessori per unió Carril trifàsic ERCO negre de 3m, ref. 79.311 (material equivalent o similar) (P - 30)	91,74	8,000	733,92
10	EG000011	u PROJECTOR PAR-16 COLOR BLANC ADAPTAT A CARRIL TRIFÀSIC Projector PAR-16 adaptat a carril trifàsic ERCO color negre per làmpada dicroica amb transformador regulable, màxim 100W. (material equivalent o similar) (P - 31)	204,05	50,000	10.202,50
11	EG000012	u PROJECTOR PAR-16 COLOR NEGRE ADAPTAT A CARRIL TRIFÀSIC Projector PAR-16 adaptat a carril trifàsic ERCO color negre per làmpada dicroica amb transformador regulable, màxim 100W. (material equivalent o similar) (P - 32)	204,03	50,000	10.201,50
12	EG000013	u BOMBETA DICROICA PHILIPS PER PROJECTOR PAR-16 Bombeta Philips IRC 12V/45W, 24°. (material equivalent o similar) (P - 33)	17,02	100,000	1.702,00
13	EG000014	u TUB FLUORESCENT DE 30W Tub fluorescent marca PHILIPS, gama POLYLUX, de 30W, color 927. (material equivalent o similar) (P - 34)	17,02	20,000	340,40
14	EG000015	u REGLETA, REACTÀNCIA I CEBADOR PER TUB FLUORESCENT DE 30W Regleta per la correcta instal·lació elèctrica de tub fluorescent de 30W. (material equivalent o similar) (P - 35)	33,98	20,000	679,60
15	EG000016	u TUB FLUORESCENT DE 36W Tub fluorescent marca PHILIPS, gama POLYLUX, de 36W, color 927. (material equivalent o similar) (P - 36)	8,46	80,000	676,80

euros

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 13

16	EG000017	u	REGLETA, REACTÀNCIA I CEBADOR PER TUB FLUORESCENT DE 36W Regleta per la correcta instal·lació elèctrica de tub fluorescent de 36W. (material equivalent o similar) (P - 37)	33,98	50,000	1.699,00
17	EG000018	u	REGLETA AMB REACTÀNCIA DALI PER TUB FLUORESCENT DE 36W Regleta per la correcta instal·lació elèctrica de tub fluorescent de 36W provista d'una reactància electrònica regulable per sistema Dali. (material equivalent o similar) (P - 38)	101,95	30,000	3.058,50
18	EG000019	u	BOMBETA SOFTONE BAIX CONSUM DE 20W Bombeta de baix consum marca PHILIPS, família SOFTONE 230V/20W, referència de color 927, rosca E-27. (material equivalent o similar) (P - 39)	25,48	32,000	815,36
19	EG000020	u	PORTA LÀMPADES DE SUPERFÍCIE PER ROSCA E-27. Porta làmpades superfície per rosca E-27 de material no inflamable. (P - 40)	10,21	32,000	326,72
20	EG000021	u	METRE DE TIRA DE LEDS 60LEDS/M 12V BLANC CÀLID Metre de tira de leds blanc càlid, amb una densitat de 60 leds/m. (material equivalent o similar) (P - 41)	67,97	40,000	2.718,80
21	EG000022	u	FONT D'ALIMENTACIÓ AMB REGULACIÓ 12V/60W Font d'alimentació entrada 230V sortida 12V/60W estabilitzada i regulable. (P - 42)	119,05	8,000	952,40

TOTAL	Capítol	01.06	44.936,40
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	MUSEU ALCOVER
Capítol	07	MOTORS D'OBTURA PORTES ACCÉS SALA AUDIOVISUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG000023	u	Motors per accionar les portes d'accès a l'audiovisual doble Sistemes de seguretat accionats amb sensors (o bandes sensibles) als bastidors Sistema de control sincronitzat amb l'audiovisual Armari de maniobra elèctrica Polsadors necessaris per efectuar moviments en manual Connexions necessàries per a l'entrada de senyals exteriors (obrir , tancar) Detectors de final de carreres, per confirmar la posició de les pantalles Pre-instal·lació al taller i proves Cablejat Transport, embalatge Instal·lació (P - 43)	4.348,50	2,000	8.697,00

TOTAL	Capítol	01.07	8.697,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	MUSEU ALCOVER
Capítol	08	MATERIAL TÈCNIC I AUDIOVISUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP000001	u			
		Instal·lació sobre la llengua	10.410,26	1,000	10.410,26
		Altaveus de petit tamany. Per ubicar a la sala 1 dintre de dos mobles			
		caixa			
		Etapes de potència APART CHAMP-4 (40 ut)			
		Reproductors digitals d'imatge BRIGHTSIGN màsters (20 ut)			
		Reproductors digitals d'imatge BRIGHTSIGN esclaus (18 ut)			
		Hub de 16 ports (2 ut)			
		Sistema d'automatisme (1 ut)			
		Rack de 40U amb accessoris (1 ut) (P - 45)			

PRESSUPOST

Data: 12/03/12

Pàg.: 14

2	EP000002	u	Audiovisual Pantalla de 42" LCD MITSUBISHI LDT-422V (1 ut) Suport de paret (1 ut) Reproductor digital d'imatge BRIGHTSIGN (1 ut) Etapa de potència APART CHAMP-2 (1 ut) Altaveus JBL CONTROL-25 (2 ut) (P - 46)	2.318,55	1,000	2.318,55
3	EP000003	u	Interactius Pantalles tàctils de 19" ELO ET1939L IT (4 ut) Ordinadors PC, (4 ut) Hub (1 ut) Accés restringit a Internet (1 ut) (P - 47)	5.858,06	1,000	5.858,06
4	EP000004	u	Audiovisual doble (pl. 2) Pantalles elèctriques de 4,53 x 4,24 m. (2 ut) Projectors MITSUBISHI UD-8400U de 6500 lúmens Ansi, 1920x1200 (2 ut) Òptiques de 0.8:1 (2 ut) Etapas de potència CREST CPX-1500 (2 ut) Altaveus JBL CONTROL-28 (4 ut) Sistema de gestió i control INSYNERGIE (1 ut) Ordinadors PC (3 ut) Generador de DMX LANBOX LCX (1 ut) Interfície de potència (1 ut) Extensors de senyal Cat5/6 ADDERLINK (3 ut) Sai de 1500VA FLYTECH ATLLCD 1500 (1 ut) Monitor tàctil de 19" ELO (1 ut) Rack de 30U amb accessoris (1 ut) (P - 48)	37.768,77	1,000	37.768,77
5	EP000005	u	Instal·lació i posada en marxa Instal·lació i Programació Material de muntatge (bastides, cablatge, connectors, etc.) Transports del material Transports dels tècnics Dietes (P - 49)	9.000,00	1,000	9.000,00

TOTAL	Capítol	01.08	65.355,64
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	MUSEU ALCOVER
Capítol	09	EXTINTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EM31U007	u	Extintor de pols química ABC amb pressió incorporada d'eficàcia 21A-113B-C, de 6 Kg d'agent extintor, amb suport, amb manòmetre i bec difusor, segons UNE 23110. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lat. (P - 44)	48,64	2,000	97,28

TOTAL	Capítol	01.09	97,28
--------------	----------------	--------------	--------------